

Ref.	Fourniture et pose	U	Qté	PU	Montant
1	DEMOLITION - GROS ŒUVRE - CHARPENTE - COUVERTURE				
0	Travaux préparatoires	Ens	1		
	Installation de chantier	F	1		
1	Dépose de l'ensemble des menuiseries extérieures	F	1		
	Dépose des menuiseries en toiture	F	1		
	Dépose des 2 radiateurs situés dans la future office de réchauffage	F	1		
	Dépose du cloisonnement existant dans la future cuisine de réchauffage (actuels sanitaires)	F	1		
	Dépose de la faïence existante sur les murs de l'actuelle cuisine	F	1		
	Dépose des menuiseries intérieures (sauf la porte d'accès au bureau existant conservée)	F	1		
	Création d'une ouverture dans le mur porteur entre la salle de restauration et l'actuelle cuisine / 5,00m x 2,50m reprise structurelle en lamellé collé selon étude structure de M. Orrière (ingénieur Conseil)	Ens	1		
	Création d'une ouverture dans le mur porteur entre la salle de restauration et l'actuel sanitaire (future office de réchauffage) / 1,40 x 2,05m reprise structurelle selon étude structure de M. Orrière (ingénieur Conseil)	Ens	1		
	Création d'une ouverture dans le mur porteur entre l'actuelle entrée du personnel (future entrée principale) et les sanitaires du personnel (future sanitaires communs) / 3,37 x 2,50m reprise structurelle selon étude structure de M. Orrière (ingénieur Conseil)	Ens	1		
	Agrandissement de l'ouverture permettant d'accéder à la nouvelle salle de restauration agrandie / 1,50m x 2,05m (hauteur)	Ens	1		
2	Bouchement en parpaings de l'accès en façade au local poubelle + ravalement	Ens	1		
	Linteau béton au dessus de l'ensemble menuisé MEAL 02	Ens	1		
3	Reconstitution de la charpente au droit de l'ouverture existante en toiture	m2			
	Couverture en tuiles identiques à l'existant	m2			
	Reconsitution et raccordement gouttières et gestion des eaux de pluie	ml			
	TOTAL H.T.				
2	MENUISERIES EXTERIEURES				
Men Acier	MEA 1 - Menuiseries Acier Blanc / 2 vantaux vitrés / 1,50m x 2,05m - Passage 1,40m OBLIGATOIRE	Ens	2		
Men Alu	MEAL 02 - Ensemble menuisé alu / 3,80 x 2,05m	Ens	1		
	MEAL 03 - Menuiseries aluminium un vantail oscillo battant / 0,60 x 0,80m	Ens	10		
	MEAL 04 - Menuiserie aluminium coulissante à 2 vantaux / 1,60 x 1,15m - pose en rénovation	Ens	1		
	TOTAL H.T.				
3	CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFOND				
1	Cloisons 98/48mm (côtées 10cm sur le plan), y compris isolant	m2	6		
	Doublage en reprise au droit du bouchement accès local poubelle en façade + au droit de la reprise de couverture dans la salle de restauration	m2	13		
	Gaines technique et soffites	F	1		
	Encoffrement GEBERIT	m2	3		
2	Faux-plafond en plaques de plâtre (dans le sanitaire PMR et le placard technique uniquement)	m2	7		
FX-PLAF	Faux-plafond en dalles 600x600 / PLATRE, y compris isolant	m2	115		
	Faux-plafond en dalles 600x600 / HYGIENE, y compris isolant	m2	31		
	TOTAL HT				
4	MENUISERIES INTERIEURES				
1	Porte coupe-feu 1/2H + ferme-porte avec oculus vitré	Ens	2		
	Porte de distribution à un vantail à âme pleine - dimension 93x204	Ens	1		
	Porte de distribution à un vantail à âme pleine - dimension 93x204	Ens	4		
	Porte de distribution à 2 vantaux à âme pleine ou porte de placard technique.	Ens	1		
	Porte de distribution à 2 vantaux en va-et-vient avec oculus vitré.	Ens	1		
2	Renforts d'angle en PVC	ml	10		
	Butoirs de portes	Ens	9		
	Patères à déplacer et à fixer selon nouvelle localisation	F	1		
	TOTAL HT				
5	PLOMBERIE - SANITAIRES - VENTILATION - CHAUFFAGE				
1	Dépose des radiateurs situés dans les actuels sanitaires (localisation de la futur office de réchauffage)	Ens	2		
	Déplacement du ballon ECS et de l'adoucisseur dans le placard technique	Ens	1		
	Dépose des appareils sanitaires non réutilisés et mise en décharges (douches)	Ens	2		
	Dépose soignée des sanitaires et vérifier la possibilité de les reposer à leur nouvelle localisation	Ens	3		
	Reprise des réseaux plomberie en fonction des nouveaux aménagements	Ens	1		
	Neutralisation des réseaux non réutilisés	Ens	1		
2	Lavabo collectif AUGÉ	Ens	2		
	Wc standard	Ens	2		
	Wc PMR	Ens	1		
	Lavabo + robinetterie PMR	Ens	1		
	Douche PMR	Ens	1		
3	Ventilation simple flux	Ens	1		
	Sécurité incendie	Ens	1		
	TOTAL HT				
6	ELECTRICITE				
1	Reprise réseaux électriques conformément aux nouveaux aménagement de la cuisine	Ens	1		
	Neutralisation des réseaux électriques non utilisés	Ens	1		
	Dépose des luminaires et stockage pour repose après le faux-plafond réalisé	Ens	1		
	Luminaires WC	Ens	4		
	Luminaire Wc PMR	Ens	2		
	Dalles LEDS dans la salle de restauration (nombre à valider selon étude de luminosité 400lux réglementaires)	Ens	24		
	Repose des luminaires conservés dans la salle de restauration et dans l'entrée	Ens	8		
	TOTAL HT				

7	REVETEMENTS DE SOL - PEINTURE			
	Réagréages	m2	190	
	Revêtement vinylique, y compris remontées en plinthes	m2	185	
	Revêtement de sol type TARADOUCHE dans Wc PMR	m2	4,4	
	Revêtement mural type TARADOUCHE dans Wc PMR	m2	22	
	Peinture sur menuiseries intérieures bois	m2	30	
	Peinture sur coffres, champlats, chambranles,....	F	1	
	Vernis acrylique sur bois	m2	50	
	Peinture sur plafond pièces humides	m2	6	
	Peinture murale	m2	380	
	Peinture sur support métaux ferreux et non ferreux	F	1	
	Peinture laquée sur support PVC	F	1	
	Peinture sur accessoires maçonnés	F	1	
	TOTAL HT			

RECAPITULATIF	Montants
LOT1 - TERRASSEMENT / VRD / CLOTURE	
LOT 2 - FONDATION / GROS-ŒUVRE / ETANCHEITE	
LOT 3 - CHARPENTE / PLANCHER BOIS / COUVERTURE	
LOT 4 - MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE	
LOT 5 - CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX-PLAFOND	
LOT 6 - MENUISERIES INTERIEURES	
LOT 7 - PLOMBERIE / SANITAIRES	
TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	